Р О С С И Я
Краснодарский край г. Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«НК «РОСНЕФТЬ» - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»**

**СРО Союз «РН-Проектирование», СРО-П-124-25012010, р.н. 044-2009**

**Заказчик - АО «Ванкорнефть»**

# ОБУСТРОЙСТВО ВАНКОРСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И АВТОДОРОГА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ №218

## ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

**Том 2**

**Положение о размещении линейных объектов**

## 1750919/1089Д-01-35218-ППТ-02

**2020**

РОССИЯ
Краснодарский край г. Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«НК «РОСНЕФТЬ» - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»**

**СРО Союз «РН-Проектирование», СРО-П-124-25012010, р.н. 044-2009**

**Заказчик - АО «Ванкорнефть»**

# ОБУСТРОЙСТВО ВАНКОРСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И АВТОДОРОГА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ №218

## ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

**Том 2**

**Положение о размещении линейных объектов**

# 1750919/1089Д-01-35218-ППТ-02

| Взам. инв. № | |
|---|---|
| Подп. и дата | 26.10.2020 |
| Инв. № подл. | 87049/Р |

| | | | |
|---|---|---|---|
| С02 | 23.09.20 | | |
| | | В.А. Брезгун | О.С. Дьяченко |
| **ВЕРСИЯ** | **ДАТА** | **Начальник отдела** | **ГИП** |

# СОДЕРЖАНИЕ ТОМА


| Обозначение | Наименование | Примечание (страница) |
|---|---|---|
| 1750919/1089Д-01-35218-ППТ-02-С | Содержание ППТ-02 | 2 Изм.1 |
| 1750919/1089Д-01-35218-ППТ-02 | Положение о размещении линейных объектов | 3 Изм.1 |


*Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком*

## СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общие сведения | 4 |
| 2 | Основные характеристики проектируемого объекта | 6 |
| 3 | Местоположение проектируемого объекта | 8 |
| 4 | Предельные параметры разрешенного строительства реконструкции объектов капитального строительства | 9 |
| 5 | Мероприятия по защите сохраняемых объектов строительства | 10 |
| 6 | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия | 11 |
| 7 | Мероприятия по охране окружающей среды | 12 |
| 8 | Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 16 |
| 9 | Ссылочные нормативные документы | 17 |
| Приложение А (обязательное) | Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения проектируемого объекта (на 1 листе) | 18 |
| Приложение Б (справочное) | Письмо Администрации Туруханского района Красноярского края от 11.12.2019 г. №01-33/4730 (на 1 листе) | 19 |
| | Письмо Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края от 19.12.2019г. №2156/05-17 (на 1 листе) | 20 |
| | Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05.09.2018 г. №15-53/22876 (на 1 листе) | 21 |
| | Письмо Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 13.12.2019 г. №102-7252 (на 2 листах) | 22 |
| Таблица регистрации изменений | | 24 |


Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».
Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

# 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В рамках реализации программы по обустройству Ванкорского месторождения, предусмотрено строительство объекта «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218».

Проект планировки территории по объекту «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218» выполнен на основании:

– Постановления администрации Туруханского района Красноярского края от 15.06.2020 г. № 385-п «О разрешении разработки проекта планировки и межевания территории для проектирования объекта «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218»;

– задания на подготовку документации по планировке территории объекта «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218»;

– задания на проектирование объекта «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218»;

– материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «НК «Роснефть-НТЦ» в 2020 году.

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 12.05.2017 г. №564.

Выбор трасс линейных объектов производился на основе анализа особенностей рельефа местности, характера естественных и искусственных препятствий с использованием топографических материалов инженерных изысканий, с учетом оптимальной протяженности трасс.

Земельные участки для расположения проектируемых объектов пригодны по санитарным, экологическим и инженерно-геологическим условиям и выбраны в соответствии с принципами:

– экономической целесообразности, за счет наименьшей удаленности от ранее запроектированных и строящихся объектов нефтегазового комплекса;

– благоприятными инженерно-геологическими условиями (отсутствие бугров пучения и термокарстовых явлений) в районе строительства;

– рациональным использованием земель за счет примыкания к ранее отведенным земельным участкам;

– преимущественным расположением земельных участков на менее пересеченной территории, вне заболоченных территорий;

– минимальным пересечением коммуникаций с объектами гидрографии и существующими коммуникациями.

Зона планируемого размещения объекта, представляет собой территорию, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно проектируемым осям трасс. Границы и размеры земельных участков установлены с учетом границ смежных земельных участков, естественных границ земельного участка.

Объектов подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объектов в данном проекте не предусмотрено.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта в документации по планировке территории не разрабатывается в связи с их отсутствием.

Объекты капитального строительства входящие в состав линейных объектов, размещаются в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства с учетом противопожарных норм, санитарно-защитных и иных требований законодательства.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, отсутствуют существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».
Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

## 2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

В соответствии с заданием на проектирование по объекту «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218» предусматривается строительство следующих объектов:

- инженерная подготовка кустовой площадки №218;
- автомобильная дорога к кустовой площадке №218.

За основу компоновки генерального плана площадки приняты технологические схемы, размещение коридоров для прокладки технологических сетей с учетом транспортных связей, условий строительства и ремонта. Расстояния между оборудованием на площадках приняты на основании «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», а также в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, СП 4.13130.2013, РД 08-435-02 и другими действующими нормативными документами, обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Размеры инженерной подготовки кустовой площадки обоснованы количеством разбуриваемых скважин, размещением бурового оборудования и сооружений на период эксплуатации кустовой площадки.

Ориентирование площадки и размещение сооружений выполнено с учетом координат первой скважины и направления движения станка, подхода инженерных коммуникаций.

В соответствии с требованиями п.6.1.19 СП 231.1311500.2015, расстояние между скважинами принято 10 метров, между группами скважин 20 метров, количество скважин в группе 4.

За пределами обвалования, возле каждого въезда на кустовую площадку, предусмотрены площадки для стоянки пожарной техники размером 20 х 20 м.

На стадии инженерной подготовки кустовой площадки, проектом предусмотрено два въезда от проектируемой автомобильной дороги.

Для обеспечения связи между объектами месторождения, в соответствии с заданием на проектирование по объекту «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218», запроектирована автомобильная дорога IV-в технической категории согласно СП 37.13330.2012.

Классификация проектируемой автомобильной дороги принята в соответствии с п. 7.2.2 СП 37.13330.2012:

- по месту расположения – межплощадочная;
- по назначению - вспомогательная;
- по срокам использования – постоянная;
- по объему перевозок – не нормируется.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

Начало проектируемой автомобильной дороги к кустовой площадке №218 соответствует бровки автомобильной дороги куста №107 до куста №4.

Конец проектируемой автомобильной дороги – ПК10+05,16 соответствует съезду №2 на куст скважин №218.

Протяженность проектируемой автомобильной дороги составляет 1005.16 м.

Максимальная абсолютная отметка поверхности земли по трассе автомобильной дороги составляет 48,76 м, минимальная – 53,98 м.

В соответствии с п. 7.5.7 СП 37.13330.2012 для обеспечения эпизодического разъезда автомобилей на однополосных автомобильных дорогах категории «в» предусмотрено устройство остановочных площадок.

*Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком*

## 3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Территория проектирования расположена в северо-восточной части Западно-Сибирской равнины на границе со Среднесибирским плоскогорьем, на левом берегу реки Большая Хета, правобережном водоразделе долины реки Лодочной.

В административном отношении проектируемый объект «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218» расположен на территории Туруханского района Красноярского края Российской Федерации, на территории Ванкорского месторождения.

Ближайший к месторождению населенный пункт – город Игарка, находится в сто сорока четырех километрах юго-восточнее района работ.

Кустовая площадка №218 расположена в центральной части Ванкорского месторождения, в 0,8 км восточнее ОБП.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объектов и красных линий представлен в приложении А.

Подготовка чертежа планировки территории выполнена в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-164).

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

## 4 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с п.4 ст. 36 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Согласно статьи 6, ч.4, пп.3, 4 Правил землепользования и застройки межселенной территории Туруханского района, утвержденных Решением Туруханского районного совета депутатов Красноярского края от 19.06.2020 г. №29-490, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

На основании вышеизложенного, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

## 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектом принята система сплошной вертикальной планировки площадки в насыпи. Организация рельефа выполнена из условия скорейшего отвода поверхностных вод от проектируемых зданий и сооружений путем придания нормативных поперечных уклонов. Уклоны спланированной территории не превышают нормативно-допустимых и составляют 4 - 20 ‰. На площадке куста скважин водоотвод решен в сторону амбаров для сбора талых и дождевых вод.

По периметру площадки куста скважин запроектировано устройство обвалования. Высота обвалования от уровня планировочной отметки – 1,00 м, ширина обвалование поверху - 0,50 м, заложение откосов принято 1:2. Для проезда техники через обвалование предусмотрено устройство пандусов с покрытием из щебня.

Для отведения незагрязненных поверхностных вод, с пониженных сторон инженерной подготовки кустовой площадки, вдоль обвалования, предусмотрены водоотводные канавы трапецеидального сечения.

Для линейного объекта, в качестве инженерной подготовки территории и организации рельефа проектом предусматриваются следующие работы:

– создание геодезической разбивочной основы (разбивку и закрепление пикетажа, детальную геодезическую разбивку углов поворота, разметку строительной полосы);

– расчистку строительной полосы от кустарника, снятие и складирование в специально отведенные места плодородно-растительного слоя грунта;

– планировка с уплотнением поверхности грунта бульдозером со срезкой бугров и засыпкой впадин;

– устройство временных переездов через подземные коммуникации.

После планировки рельефа трассы, знаки разбивки оси трассы должны быть закреплены.

Планировка строительной полосы производиться бульдозером в два приема:

- предварительная планировка всей строительной полосы;

- окончательная планировка с контролем качества планировочных работ.

Дополнительной инженерной подготовки по организации рельефа трассы не требуется. После окончания строительно-монтажных работ предусматривается рекультивация нарушенных земель.

После завершения строительных работ проектом предусматривается уборка и вывоз строительного мусора, благоустройство.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

# 6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Согласно письма Администрации Туруханского района Красноярского края от 11.12.2019 г. №01-33/4730 "О предоставлении сведений о наличии ООПТ и полигонов ТБО" на территории проектируемого объекта "Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218" отсутствуют особо охраняемые территории местного значения.

Согласно письма Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края от 19.12.2019 г. №2156/05-17 «О предоставлении информации», объект «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218» расположен вне границ действующих ООПТ регионального значения и их охранных зон, а также объектов, планируемых для организации ООПТ в Красноярском крае на период до 2030 года.

Согласно письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05.09.2018 г. №15-53/22876 «О предоставлении информации», объект «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218» расположен вне границ действующих ООПТ федерального значения, а также территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. №2322-р.

Согласно письма Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 13.12.2019 г. №102-7252 «Об объектах культурного наследия», в границах территории проектируемого объекта «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218» нет объектов культурного наследия (в том числе включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ), их зон охраны и защитных зон, выявленных объектов культурного (археологического) наследия.

Ввиду отсутствия на территории проектируемого объекта объектов культурного наследия мероприятия по их сохранению от возможного негативного воздействия не предусмотрены.

Вышеуказанные письма приведены в приложении Б. (1750919_1089D-01-35218-PPT-02-PRL-B-RU-revC01).

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

# 7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основные мероприятия, направленные на сокращение объёмов и токсичности выбросов а, следовательно, и снижения приземных концентраций на этапах строительства и эксплуатации проектируемых объектов предусмотрены по следующим направлениям:

*на этапе строительства проектируемых объектов:*

– проведение регулярного технического обслуживания двигателей и использование качественного топлива (сертифицированного топлива повышенного качества);

– контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных газах;

– контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта, специальной и строительной техники;

– доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей.

В целях снижения пылевыделения при пересыпке грунта автотранспортом и автотракторной техникой необходимо производить исключение одновременности работ по пересыпке сыпучего материала разного вида.

Для снижения вредного воздействия шума и вибраций от работающего инженерного оборудования на работников и конструкции зданий предусмотрены следующие технологические и строительно-акустические мероприятия:

– допуск к эксплуатации технологического оборудования и других механизмов с наименьшими характеристиками шума;

– укрытие корпусов оборудования шумозащитными кожухами со звукопоглотителями, применение шумо- и виброгасителей (предусматривается в соответствующих разделах проекта по инженерному оборудованию, сетям и системам);

– применение глушителей, обеспечивающих требуемое снижение уровня шума;

– рациональные, с акустической точки зрения, архитектурно-планировочные решения зданий;

– применение ограждающих конструкций с требуемыми звукоизоляционными свойствами;

– применение звукопоглощающих материалов в виде заполнения внутреннего пространства перегородок матами из минеральной ваты.

– оборудование с вибронагрузками принято на виброизолирующем основании.

- планировкой помещений предусмотрено отделение источников шума и вибраций от остальных помещений.

В целях недопустимости загрязнения водных объектов при производстве строительно-монтажных работ на площадках, попадающих в водоохраную зону, дополнительно предусматриваются следующие мероприятия:

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

- организация стоянки строительной техники во время перерыва в работе за пределами водоохраной зоны на специально оборудованных площадках с твердым покрытием;

- размещение площадок складирования строительных материалов за границами водоохраной зоны, подвоз материала на место производства работ должен осуществляться по мере необходимости и в ограниченном количестве;

- строительные работы выполняются исправными машинами и механизмами, ремонт, мойка и обслуживание техники на строительной площадке – исключается;

- сбор и вывоз образующихся стоков;

- отходы собираются (за пределами ВОЗ) и накапливаются раздельно в зависимости от химических и физических свойств, класса опасности и агрегатного состояния и своевременно вывозятся с территории проведения работ;

Для исключения возможности негативного влияния в период строительства проектируемых объектов на земельные ресурсы проектом предусмотрен ряд мероприятий:

- сохранение границ, отведенных для выполнения СМР;
- своевременный вывоз всех видов отходов с территории проведения работ
- соблюдение правил пожарной безопасности в период проведения строительно-монтажных работ;
- полный запрет на бесконтрольное передвижение строительной техники вне организованных проездов.

Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием окружающей среды в период строительства объекта проектирования осуществляется руководителями подрядных организаций.

Технический этап рекультивации предусматривает проведение работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивируемых земель.

Работы технического этапа рекультивации должны быть завершены не позднее, чем через год после окончания строительства. Сроки проведения рекультивации принимаются с учетом сезонности производства работ. Выполнение комплекса земляных работ должно осуществляться поточно в соответствии с проектом производства работ, который разрабатывается подрядной строительной организацией.

Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление плодородия нарушенных земель, а так же повышения благоприятных для роста и развития растений физических и химических свойств почвы.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».
Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

Биологический этап осуществляется после полного завершения технического этапа и направлен на восстановление плодородия нарушенных земель и растительного покрова на нарушенных участках.

Биологический этап рекультивации направлен на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии на рекультивируемых землях.

Для снижения техногенных воздействий при строительстве сооружений на окружающую природную среду предлагается комплекс организационно-технических мероприятий по уменьшению количества производственно-бытовых отходов:

- при строительстве используются технологические процессы, базирующиеся на принципе максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает образование минимальных количеств отходов;

- оптимальная организация сбора, сортировки, очистки, переработки и утилизации отходов;

- рабочий персонал, осуществляющий деятельность по обращению с отходами, обязательно должен быть обучен по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами», иметь удостоверения, свидетельства, сертификаты, подтверждающие обучение.

- руководители должны быть обучены по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общественных систем управления» и иметь удостоверения, свидетельства, сертификаты, подтверждающие обучение;

- организация надлежащего учета отходов и обеспечение своевременных платежей за размещение отходов;

- все виды отходов складируются и вывозятся в специально отведенные места, с гласованные с местными органами Росприроднадзора.

С целью предотвращения и уменьшения негативного воздействия на почвенно-растительный покров в период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- максимально возможное сокращение площади отвода земель на период строительства;

- сохранение границ, отведенных для выполнения СМР;

- полный запрет на передвижение автотранспортных средств вне дорог и площади отвода земель под строительство;

- предотвращение пролива ГСМ, загрязнения почвы и воды;

- рациональное использование земель при складировании строительных отходов;

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

- своевременный вывоз всех видов отходов с территории проведения работ;
- соблюдение правил пожарной безопасности в период проведения строительно-монтажных работ.

В целях охраны животного мира, необходимо выполнение следующих мероприятий:

- запрет ввоза в район работ огнестрельных и других орудий промысла животных, а также собак;
- проведение опережающего осмотра зоны строительства для предотвращения гибели животных;
- в случае обнаружения животных на территории стройплощадки перемещение их в другие пригодные местообитания;
- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода до минимума;
- максимальное снижение шумовой нагрузки;
- запрет несанкционированного механизированного перемещения по территории;
- оснащение строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;
- содержание территории в чистоте во избежание приманивания животных;
- по завершению работ проведение уборки строительного мусора.

Во время эксплуатации проектируемый объект не оказывает практического воздействия на животный мир.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

# 8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

- систему предотвращения пожара;
- систему противопожарной защиты;
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

Противопожарная защита проектируемого объекта основана на применении способов, регламентированных ГОСТ 12.1.004-91.

Система противопожарной защиты сооружений обеспечивает возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.

В результате принятых проектных решений проектируемый объект обеспечен системами пожарной безопасности, направленными на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара.

Проектируемый объект не является пожаровзрывоопасным. Поэтому в проектной документации не разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и безопасные условия эксплуатации объектов.

Наиболее важным организационным мероприятием по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны является выполнение требований пожарной безопасности в ходе эксплуатации объекта, обеспечение беспрепятственного доступа пожарной охраны.

Мероприятия по обеспечению безопасности движения на проектируемых подъездных автомобильных дорогах разработаны в соответствии с Рекомендацией по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В целях обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта в проекте предусмотрена установка дорожно-путевых знаков, направляющих сигнальных столбиков, барьерного ограждения.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

## 9 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение документа, на который дана ссылка | | Номер раздела, пункта, подпункта тома |
|---|---|---|
| №136-ФЗ от 25.10.2001 г. | Земельный кодекс Российской Федерации | 1 |
| № 74-ФЗот 03.06.2006 г. | Водный кодекс Российской Федерации | |
| № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. | Градостроительный кодекс Российской Федерации | 1 |
| № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 2 |
| Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. №564 | Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов | 1 |
| ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования | 8 |
| ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств | 8 |
| СП 4.13130.2013 | Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям | 2 |
| СП 37.13330.2012 | Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07.91* | 2 |
| СП 231.1311500.2015 | Обустройство нефтяных и газовых месторождений | 2 |
| РД 08-435-02 | Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте | 2 |

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

## ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения проектируемого объекта (Система координат МСК-164)

| № точки | Координаты точек | |
|---|---|---|
| | X | Y |
| 1 | 976731,73 | 64192,17 |
| 2 | 976565,92 | 64255,68 |
| 3 | 976580,73 | 64294,38 |
| 4 | 976588,93 | 64315,54 |
| 5 | 976539,26 | 64330,05 |
| 6 | 976544,04 | 64341,73 |
| 7 | 976520,19 | 64351,62 |
| 8 | 976514,52 | 64337,12 |
| 9 | 976311,09 | 64409,42 |
| 10 | 976314,36 | 64416,09 |
| 11 | 976293,30 | 64426,40 |
| 12 | 976288,41 | 64417,97 |
| 13 | 976274,92 | 64428,10 |
| 14 | 976267,26 | 64444,35 |
| 15 | 976255,23 | 64521,51 |
| 16 | 976264,96 | 64522,83 |
| 17 | 976261,71 | 64549,89 |
| 18 | 976251,12 | 64548,32 |
| 19 | 976200,39 | 64882,49 |
| 20 | 976197,68 | 64900,29 |
| 21 | 976192,67 | 64933,34 |
| 22 | 976190,56 | 64947,19 |
| 23 | 976186,67 | 64972,85 |
| 24 | 976184,56 | 64986,70 |
| 25 | 976178,83 | 65024,45 |
| 26 | 976177,18 | 65035,33 |
| 27 | 976174,55 | 65052,64 |
| 28 | 976172,45 | 65066,49 |
| 29 | 976169,72 | 65084,26 |
| 30 | 976175,61 | 65085,41 |
| 31 | 976175,17 | 65087,79 |
| 32 | 976173,08 | 65099,14 |
| 33 | 976131,45 | 65091,07 |
| 34 | 976133,42 | 65079,64 |
| 35 | 976133,82 | 65077,30 |
| 36 | 976140,28 | 65078,55 |
| 37 | 976142,97 | 65060,78 |

| № точки | Координаты точек | |
|---|---|---|
| | X | Y |
| 38 | 976145,08 | 65046,92 |
| 39 | 976147,71 | 65029,61 |
| 40 | 976149,36 | 65018,73 |
| 41 | 976155,09 | 64980,99 |
| 42 | 976157,19 | 64967,14 |
| 43 | 976161,09 | 64941,48 |
| 44 | 976163,19 | 64927,62 |
| 45 | 976168,21 | 64894,57 |
| 46 | 976170,91 | 64876,77 |
| 47 | 976221,87 | 64541,10 |
| 48 | 976217,06 | 64540,57 |
| 49 | 976219,74 | 64522,43 |
| 50 | 976224,60 | 64523,15 |
| 51 | 976238,82 | 64429,48 |
| 52 | 976256,25 | 64399,73 |
| 53 | 976275,64 | 64390,83 |
| 54 | 976273,40 | 64386,19 |
| 55 | 976291,22 | 64379,34 |
| 56 | 976293,24 | 64383,92 |
| 57 | 976341,00 | 64357,78 |
| 58 | 976327,94 | 64318,07 |
| 59 | 976297,86 | 64328,53 |
| 60 | 976283,76 | 64286,54 |
| 61 | 976313,93 | 64276,00 |
| 62 | 976289,42 | 64205,82 |
| 63 | 976326,97 | 64192,78 |
| 64 | 976330,44 | 64203,33 |
| 65 | 976435,96 | 64166,74 |
| 66 | 976417,82 | 64118,91 |
| 67 | 976482,42 | 64094,72 |
| 68 | 976488,16 | 64110,43 |
| 69 | 976561,78 | 64083,52 |
| 70 | 976597,85 | 64180,86 |
| 71 | 976713,90 | 64139,83 |
| 1 | 976731,73 | 64192,17 |

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

663230, Красноярский край,
с. Туруханск, ул. Шадрина,15
тел.(8-39190) 45-150, факс 45-548
E-mail:admtr@turuhansk.ru

№ 01-33/4730 от 11.12. 2019

ООО «НК «Роснефть»-
«Научно-технический центр»

Директору департамента
инжиниринга

Д.А. Кустову

ул. Красная, д. 54,
г. Краснодар, Россия, 350000

Эл. адрес: gvlevadskiy@rn-ntc.ru

*О предоставлении сведений
о наличии ООПТ и полигонов ТБО*

Администрация Туруханского района, рассмотрев обращение от 03.12.2019 № 25-22141 «О предоставлении сведений о наличии ООПТ и полигонов ТБО», сообщает следующее.

На территории Туруханского района, в пределах Ванкорского месторождения, согласно приложенной обзорной схемы размещения проектируемых объектов:

- «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Кустовая площадка №3бис. Уплотнение»;
- «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №217»,
- «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №218», отсутствуют особо охраняемые территории местного значения, источники питьевого водоснабжения из поверхностных или подземных водозаборов, подведомственных администрации Туруханского района, соответственно отсутствуют и зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Вместе с тем, отсутствуют действующие или законсервированные свалки и полигоны ТБО.

Исполняющая обязанности
Главы Туруханского района Н.В. Каминская

Согласовано:
И.о. руководителя управления
М.А. Сапожников

Буцких Марина Александровна
8(39190)45-165

ООО "НК "РОСНЕФТЬ"-НТЦ"
Входящий № 23172
«20» 12 2019 г.

Вх. № 08532

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное казённое учреждение

**Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края**

**(КГКУ «Дирекция по ООПТ»)**

г. Красноярск, ул. Ленина, 41
660049, г. Красноярск, а/я 5404
тел./факс: 8 (391) 265-25-94
E-mail: mail@doopt.ru; http://www.doopt.ru

Заместителю главного инженера по инжинирингу в ПИР
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»

Д.А. Кустову
Красная ул., д. 54,
г. Краснодар, 350000
e-mail: ntc@rnntc.ru

19 ДЕК 2019 № 2156/05-14

на № 25-22136 от 03.12.2019

О предоставлении информации

Уважаемый Денис Александрович!

КГКУ «Дирекция по ООПТ» рассмотрен запрос о наличии ООПТ регионального значения и зон их охраны на объектах:

– Обустройство Ванкорской группы месторождений. Кустовая площадка № 3бис. Уплотнение;

– Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки № 217;

– Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки № 218, расположенных в Туруханском муниципальном районе Красноярского края

По результатам сообщаю, что согласно представленным обзорным схемам расположения объектов и прилагаемым к ним географическим координатам испрашиваемые объекты расположены вне границ действующих ООПТ регионального значения и их охранных зон, а также объектов, планируемых для организации ООПТ в Красноярском крае на период до 2030 года.

Директор А.С. Ногин

Орешникова Оксана Петровна, 265-26-31

"РОСНЕФТЬ"-НТЦ" Входящий № 23112 «30» 12 2019 г.

**МИНИСТЕРСТВО**
**ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**(Минприроды России)**

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993,
тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

05.09.2018 № 15-53/22876
на № _____ от _____

По списку рассылки

О предоставлении информации

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело поступившее обращение о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения и сообщает.

Минприроды России подготовлен исчерпывающий перечень муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р (далее – Перечень).

Перечень размещен на официальном сайте Минприроды России в сети Интернет по адресу http://www.mnr.gov.ru/docs/dokumenty_po_voprosam_oopt/o_predostavlenii_informatsii_o_nalichii_otsutstvii_oopt_dlya_inzhenerno_ekologicheskikh_izyskaniy_/. Также по указанной ссылке размещена информация в части, касающейся растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Перечень направлен письмом Минприроды России от 20.02.2018 № 05-12-32/5143 в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом от 22.03.2018 № 05-12-53/7812.

ФАУ «Главгосэкспертиза России» считает возможным использование указанного перечня до 2020 года при проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. Указанная информация размещена на официальном сайте ФАУ «Главгосэкспертиза России» в разделе «Важная информация».

В случае нахождения объектов в районах, указанных в Перечне, необходимо обратится в Минприроды России.

И.о. директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории — Ю.В. Фирсов

Исп. Гапиенко С.А. (499) 254-63-69

**СЛУЖБА**
**по государственной охране**
**объектов культурного наследия**
**Красноярского края**

**Ленина ул., д. 108, г. Красноярск, 660017**
**Телефон: (391) 228-93-37**
**http://www.ookn.ru**
**E-mail: info@ookn.ru**

13.12.2019 № 102-7252

На № 25-22150 от 03.12.2019

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»
Зам. главного инженера по
инжинирингу в ПИР
Д.А. Кустову
ул. Красная, 54
г. Краснодар
350000
(простое, электронно)

Об объектах культурного
наследия

В связи с запросом информации о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия, их зон охраны и защитных зон, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории выполнения проектно-изыскательских работ по объектам АО «Ванкорнефть»: «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Кустовая площадка №3бис. Уплотнение», «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки №217», «Обустройство Ванкорской группы месторождений. Инженерная подготовка и автодорога кустовой площадки № 218» в Туруханском районе Красноярского края (далее – Участки), сообщаем.

Объектов культурного наследия (в том числе включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), их зон охраны и защитных зон, выявленных объектов культурного наследия на территории Участков нет.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом,

ООО "НК "РОСНЕФТЬ"-НТЦ"
Входящий № 22652
30 » 12 2019 г.
оригинал

проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории Участков служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (далее – Служба) не располагает.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельных участках, подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона проводится государственная историко-культурная экспертиза (далее – ГИКЭ) в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Согласно п. 6 Положения о ГИКЭ, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, экспертиза проводится по инициативе заинтересованного органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического или физического лица (далее – заказчик) на основании договора между заказчиком и экспертом, заключённого в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Перечень экспертов, уполномоченных на проведение ГИКЭ, размещён на официальном сайте министерства культуры Российской Федерации по адресу: https://www.mkrf.ruldocuments/eksperty-po-provedeniyu-gosudarstvennoy-istoriko-kulturnoy-ekspertizi.

В целях проведения ГИКЭ заявителю, заинтересованному в проведении ГИКЭ, в соответствии с п. 2.7 Административного регламента предоставления Службой государственной услуги «Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы», утверждённого приказом Службы от 05.07.2016 № 430, необходимо обратиться в Службу с заявлением об организации проведения ГИКЭ.

Начальник отдела учета,
использования и популяризации
объектов культурного наследия В.Г. Буторин

Саковцева Дарья Андреевна
228 97 29 (доб. 111)

# ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | | | | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рованных | | | | |
| 1 | - | 1, 7, 22 | - | - | 22 | 10246-20 | | 23.09.2020 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».
Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.